



GMINA ŁAPY

18-100 ŁAPY

ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24

I.7013.18.2016

Łapy, dnia 11.10.2016 r.

Sprawa: dotyczy specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego
pn.: „Termomodernizacja budynku Świetlicy Socjoterapeutycznej w Łapach”.

Zamawiający zawiadamia, że od oferenta wpłynęły zapytania o następującej treści:

1. Czy okna na poddaszu nieużytkowym mają być oknami otwieranymi czy nie?
2. Zgodnie z projektem wykonawczym należy rury i rynny spustowe zdemontować i ponownie zamontować, a w przypadku stwierdzenia uszkodzenia któregośkolwiek elementu – wymienić na nowe. W przedmiarze pozycja 70 dotyczy lejów spustowych. Proszę o sprecyzowanie:
 - a) czy leje spustowe trzeba wymienić na nowe bez względu na stan techniczny obecnych?
3. Brak pozycji przedmiarowej na orynnowanie daszku w szczycie skrzydła wschodniego.

Odpowiedzi:

Ad. 1. Okna na poddaszu nieużytkowanym mają być otwierane.

Ad. 2 Leje spustowe ujęte w przedmiarze robót budowlanych w poz. 70, podobnie jak pozostałe elementy systemu rynnowego ujęte w poz. 69 (rynny dachowe) i poz. 71 (rury spustowe), należy po demontażu i dociepleniu budynku ponownie zamontować.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia któregośkolwiek elementu należy go wymienić na nowe.

Ad. 3 Zgodnie z zapisami zawartymi w projekcie wykonawczym branży budowlanej **pkt. 5.8. Przełożenie rur spustowych i montaż nowego orynnowania** – (...) *Dodatkowo zamontować orynnowanie na daszku w szczycie skrzydła wschodniego (rynna \varnothing 100 i rura spustowa \varnothing 75).*

Do wyceny należy przyjąć rynny dachowe PCV łączone na uszczelki, półokrągłe, o średnicy 100 mm – ilość 6 m., rynny spustowe PCV, o średnicy 75 mm. – ilość 3,5 m., lej spustowy – ilość 1 szt.

Powyższe wyjaśnienia nie modyfikują przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Z up. BURMISTRZA


Wiktoria Kamińskiego
Zastępca Burmistrza