



BURMISTRZ ŁAP
18-100 Łapy
ul.Gen.Wł.Sikorskiego 24

Łapy, dnia 15.03.2019 r.

I.7013.3.2018

Sprawa dotyczy: postępowania przetargowego pn. „Budowa dróg rowerowych w gminie Łapy: od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 681 – Płonka Kościelna – Łapy (Osse), Gąsówka – Skwarki, Gąsówka – Somachy, Płonka – Matyski”

Zamawiający zawiadamia, że od oferenta wpłynęły zapytania o następującej treści:

Pytanie

1. Według załączonego projektu SOR na części I – Budowa ścieżki rowerowej Płonka Kościelna – Płonka-Matyski na zaprojektowanym odcinku należy ustawić 3 słupki z rur stalowych dla znaków drogowych oraz przymocować 4 tarcze znaków drogowych. Zgodnie z załączonym przedmiarem na tym odcinku należy ustawić 2 słupki z rur stalowych dla znaków drogowych i przymocować 3 tarcze znaków drogowych.

Zwracamy się o określenie ilości słupków i tarcz znaków drogowych jakie należy przyjąć do wyceny.

2. Według załączonego projektu SOR na część II – Budowa ścieżki rowerowej Płonka-Matyski – Gąsówka na zaprojektowanym odcinku należy ustawić 14 słupków z rur stalowych dla znaków drogowych i przymocować 34 tarcze znaków drogowych. Przedmiar załączony do dokumentacji projektowej nie uwzględnia montażu oznakowania pionowego.

Zwracamy się o potwierdzenie, iż zakres robót w części II nie obejmuje wykonania oznakowania pionowego.

3. W załączonej dokumentacji przetargowej dotyczącej części I – Budowa ścieżki rowerowej Płonka Kościelna – Płonka-Matyski Zamawiający zamieścił projekt dotyczący budowy kanalizacji deszczowej.

Zwracamy się z pytaniem czy zakres opracowania obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej. Jeżeli tak, zwracamy się o zamieszczenie przedmiaru dotyczącego branży sanitarnej.

4. Zgodnie z dokumentacją projektową od km 0+650 do km 0+850 należy wykonać wymianę gruntu. W przedmiarze dołączonym do SIWZ brak jest pozycji do wyceny ww. prac.

Czy zamawiający potwierdza, iż należy wycenić ww. roboty?

5. Zgodnie z dokumentacją projektową od km 1+130 do km 1+250 należy wykonać materac keramzytowy. W przedmiarze dołączonym do SIWZ brak jest pozycji do wyceny ww. robót.



Czy zamawiający potwierdza, iż należy wycenić ww. roboty? Jeżeli tak czy materac keramzytowy należy wykonać tylko pod ścieżką czy na całej szerokości korpusu.?

6. W przedmiarze dołączonym do SIWZ brak jest pozycji związanych z wykonywaniem nawierzchni na przejeździe kolejowym.

Czy zamawiający potwierdza, iż należy wycenić ww. roboty? Jeżeli tak czy nawierzchnię na przejeździe należy wykonać tylko ścieżkę czy na całej szerokości korpusu?

Odpowiedź

1. Zamawiający informuję, że na drodze Płonka Kościelna – Płonka-Matyski należy wycenić ustawienie 3 słupków i 5 tarcz znaków drogowych.
2. Zamawiający informuję, że na drodze Płonka-Matyski – Gąsówka-Somachy należy wycenić ustawienie 4 słupków i 6 tarcz znaków drogowych.
3. Zamawiający informuje, że zakres opracowania nie obejmuje wykonania kanalizacji deszczowej.
4. Zamawiający potwierdza, że należy wycenić wyminę gruntu.
5. Zamawiający potwierdza, że należy wycenić wykonanie materaca keramzytowego pod ścieżką.
6. Zamawiający potwierdza, że należy wycenić wykonanie nawierzchni na przejeździe kolejowym pod ścieżką.

Powyższe wyjaśnienia modyfikują przedmiotu zamówienia, wobec czego Zamawiający przedłuża termin składania ofert.

Termin składania ofert 26.03.2019 r. godz. 09:30.

Otwarcie ofert 26.03.2019 r. godz. 10:00.


Z up. BURMISTRZA
Krzysztof Dudziński
Zastępca Burmistrza