



BURMISTRZ ŁAP
18-100 Łapy
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24

Łapy, dnia 09.04.2019 r.


I.7013.3.2018

Sprawa dotyczy: postępowania przetargowego pn. : Dokończenie prac związanych z „Utworzeniem centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS)”

Zamawiający zawiadamia, że od oferentów wpłynęły zapytania o następującej treści:

Pytanie

1. Czy realizowana inwestycja ma przyjęte obliczenia opraw zgodne z klasami oświetlenia dróg M2 , M3, M6 które zapewnią bezpieczeństwo, dołączenie odpowiednich obliczeń fotometrycznych do zamówienia.
2. Proszę o dodanie do SIWZ obowiązujących Norm na zamawiane produkty do opisów, które mają zastosowane, a nie zostały podane. Normy na słupy i oświetlenie jakie. Obowiązujące normy oświetlenia drogowego powinny zapewniać bezpieczeństwo osobom poruszającym się po nich, oraz swobodę poruszania się wszystkim uczestników ruchu. nowych norm: PN-EN 13201-2 :2076-03 PN_EN6069B-1 PN-EN60598-2-3 PN-EN 55015 PN_EN61547, PN-EN61000-3-2, PN-EN61000-3-3 Czy wykonawcy mogą być podstawą prawną do eliminowania bezprawnego zachowania , które dotyczą praw wyłącznych chronionych na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności intelektualnej i przemysłowej i nią niniejszej zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Analizy służyły następujące akty prawne, rozporządzenia oraz Polskie, wynikający z art.4 ust.3 TUE oraz art.7 Konstytucji RP, obowiązek respektowania zasad prawa unijnego przy wykonywaniu kompetencji przewidzianych dla niego w ustawy Prawa własności przemysłowej, z zakresu własności przemysłowej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii E Normy: Ustawy
3. Producent opraw oświetleniowych deklaruje zgodności z następującymi normami z zakresu bezpieczeństwa użytkownika: - EN 60598-1 _ EN 60598-2 W dokumentach do projektu i SIWZ nie zostały uwzględnione Normy EU dla użytkowników i wymogów bezpieczeństwa : Badania na zgodność Ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, wymagania dla sprzętu elektrycznego:
4. Brak jest opisów ogólnych lampy i ich uchwytu mocowań , jest niedopuszczalne podawanie nazw opraw, powinna być podana charakterystyka i normy minimum powyżej 110 lumenów 1W netto, według Zielonych Zamówień Publicznych i Kryteriów Unijnych, które mogą ukierunkować wykonawcę i inwestora jakie produkty przedstawić do rzetelnej przygotowanej wyceny, dostosowując się do polityki klimatycznej z zachowaniem strategii niskoemisyjnej rozwoju. Z zachowaniem ustawy o efektywności energetycznej, Wszystkie oprawy LED i sodowe powinny spełniać niezbędne wytyczne EU.
5. Wg przedmiaru budowlanego w poz. nr 6 należy ustawić i zamontować 6 szt. urządzeń placu zabaw, bez kosztu tych urządzeń, natomiast wg. poz. nr 7 należy ustawić i zamontować 6 szt. urządzeń placu zabaw bez kosztu urządzeń, w nawiasie opisano (demontaż linarium z trampoliną). Wymienione opisy w przedmiarach są niejasne.
Prosimy o uszczegółowienie zakresu prac związanych z dostawą i montażem urządzeń placu zabaw. Które urządzenia należy zakupić, dostarczyć i zamontować, które są już zakupione przez Inwestora, a które urządzenia placu zabaw należy zamontować lub zdemontować?
6. Prosimy o opisanie, które fundamenty pod urządzenia placu zabaw zostały wykonane, a które są do wykonania?



7. Prosimy o wyjaśnienie, czy w wycenie należy ująć rozbiórkę parterowych budynków handlowo-usługowych (6 szt.), wiaty śmietnikowej (1 szt.) oraz ogrodzenia zgodnie z rysunkiem „Projekt zagospodarowania terenu”, czy zostało to już wykonane ?
8. Prosimy o uszczegółowienie zakresu planowanych prac, które trzeba będzie wykonać zgodnie z zapisem z specyfikacji istotnych warunków zamówienia rozdział IV i), tj.: „prac związanych z demontażem infrastruktury wbudowanej”
9. Wg pozycji nr 51 przedmiaru budowlanego należy wykonać odmłodzenie starszych drzew w ilości 25 szt. – prosimy o uszczegółowienie prac, które należy wykonać przy ww. drzewach.
10. Wg pozycji nr 52 przedmiaru budowlanego należy wykopać istniejące drzewa – prosimy o opisanie jakiego rodzaju, w jakiej ilości i jakiej wielkości należy wykopać drzewa oraz czy i gdzie te drzewa przesadzić?
11. Prosimy o wyjaśnienie, jakiego rodzaju drzewa, w jakiej ilości i jakiej wielkości należy posadzić zgodnie z rysunkiem „Projekt zagospodarowania terenu”
12. Prosimy o wyjaśnienie, czy Inwestor będzie wymagał obsadzenia projektowanego napisu ze stali nierdzewnej „ŁAPY” roślinnością? Jeżeli tak, to jaką i w jakiej ilości?

Odpowiedź

1. Ze względu na specyfikę obiektu: nakładanie się ruchu pojazdów i pieszych związanego z obsługą pasażerów PKS, parkingami przy budynku dworca PKP, użytkowaniem projektowanego placu zabaw, obsługą istniejących pawilonów handlowych oraz projektowanych lokali handlowych na dworcu PKP, wymagane parametry oświetleniowe przyjęto jak dla obszarów konfliktowych posiłkując się normą PN-EN 13201-1, PN-EN 13201-2:2007. Wymagane parametry oświetleniowe dla poszczególnych obszarów ruchu podano w opisie technicznym w projekcie wykonawczym.
2. Zgodnie z ustawą z 12 września 2002r o normalizacji stosowanie norm nie jest obligatoryjne i ich stosowanie odbywa się na zasadzie dobrowolności. *Polska Norma może mieć znaczenie prawne tylko wtedy, gdy zostanie powołana w akcie prawnym, np. ustawie. Przywołane w/w normy przez oferenta nie zostały powołane w żadnym akcie prawnym. Norma PN-EN 60698- Inie istnieje. Dokumentacja projektowa została opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz posiada niezbędne uzgodnienia.*
3. Obowiązek zadbania o to, aby produkty wprowadzone na polski rynek były produktami bezpiecznymi spoczywa na producentach (dystrybutorach) i jest regulowany w zakresie ustawy przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i innych aktów prawnych dotyczących konkretnych wyrobów.
4. Zawarte w dokumentacji projektowej rozwiązania materiałowe należy traktować jako przykładowe. Dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych pod względem parametrów technicznych, gabarytowych i eksploatacyjnych. Zamieszczone w projekcie wygląd (stylistyka) słupa i oprawy mają na celu lepsze ich dopasowanie do otoczenia „zabytkowego” charakteru projektowanego budynku dworca PKP. Zastosowanie dodatkowych wymagań uwzględniających zalecenia Zielonych Zamówień Publicznych nie było w zakresie opracowywanej dokumentacji projektowej.
5. Zamawiający informuję, że wszystkie urządzenia placu zabaw są obecnie zamontowane. Opozycje te związane są z demontażem oraz ponownym montażem linarium z trampoliną.
6. Fundamenty pod urządzenia placu zabaw zostały wykonane. W przedmiarze przewidziano ewentualne wykonanie fundamentów podczas demontażu linarium oraz wykonanie fundamentów pod tablice informacyjne.
7. Rozbiórka budynków, wiaty śmietnikowej zostało wykonane.
8. Demontaż infrastruktury wbudowanej polega na demontażu i ponownym montażu uszkodzonych kabli SN PGE i PKP oraz założeniu nowych rur osłonowych.
9. Przy ww. drzewach należy dokonać odmłodzenia poprzez przycięcie ich.
10. Istniejące drzewa należy wykopać oraz przesadzić zgodnie z projektem.



11. Drzewa należy posadzić w ilości zgodnej z projektem. Jako rodzaj drzewa – wskazano kontynuację istniejących drzew – klon pospolity odmiana kulista.
12. Inwestor nie będzie wymagał obsadzenia projektowanego napisu roślinnością.

Powyższe wyjaśnienia nie modyfikują przedmiotu zamówienia, wobec czego Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

BURMISTRZ
Krzysztof Gołaszewski
Krzysztof Gołaszewski