



Łapy, dnia 26.07.2019 r.

Nr sprawy: 26.5.2019

Sprawa: dotyczy specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego pn.: „Rewitalizacja centrum Łap poprzez przebudowę i remont budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy wraz z budową windy dla osób niepełnosprawnych, budową pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Nowy Rynek 15 w Łapach”

Zamawiający zawiadamia, że od oferenta wpłynęły zapytania o następującej treści:

1. Zgodnie z opisem zawartym w projekcie instalacji sanitarnych rozdział 3 pkt. 3.5 – Instalacja wentylacji klimatyzacji, jednym z wymaganych parametrów centrali wentylacyjnej jest zapewnienie mocy chłodzącej centrali 24,8kW. Dla zapewnienia takiej mocy chłodzącej, niezbędne jest dostarczenie i zamontowanie agregatu chłodzącego freonowego, którego brak jest do wykonania w dokumentacji projektowej i przedmiarach robót.

Prosimy o potwierdzenie czy do wyceny należy przyjąć koszt agregat wody lodowej?

2. Zgodnie opisem przekroju warstw dachowych D1, rys. A-5 przekrój B-B część II projektu wykonawczego, oraz .poz. 11 przedmiaru robót budowlanych – część 2, do wykonania jest 1 warstwa papy termozgrzewalnej – natomiast zgodnie z opisem pkt. 6 na rys. A-5 przekrój B-B część II projektu wykonawczego (wskazówki realizacyjne) pokrycie dachu należy wykonać z 1 warstwy papy termozgrzewalnej nawierzchniowej i 1 warstwy papy termozgrzewalnej podkładowej.

Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie ile warstw papy należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedzi:

Ad.1. Do wyceny należy przyjąć koszt agregatu wody lodowej.

Ad.2. Do wyceny należy przyjąć dwie warstwy papy - tj. jedną warstwę papy termozgrzewalnej podkładowej i jedną warstwę papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia.

p.o. DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Łapy
Barbara Bajda