

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KSNR 1 0104-03	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.061	km km	0.061	
				RAZEM	0.061
2	KSNR 1 0202-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 245.90	m ³ m ³	245.900	
				RAZEM	245.900
3	KSNR 6 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników 308.80	m ² m ²	308.800	
				RAZEM	308.800
4	KSNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 308.80	m ² m ²	308.800	
				RAZEM	308.800
5	KSNR 6 0106-05	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm 308.80	m ² m ²	308.800	
				RAZEM	308.800
6	KSNR 6 0112-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm 308.80	m ² m ²	308.800	
				RAZEM	308.800
7	KSNR 6 0112-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm 308.80	m ² m ²	308.800	
				RAZEM	308.800
8	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 2.00	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych 4.00	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
10	KSNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 125.00	m m	125.000	
				RAZEM	125.000
11	KSNR 6 0404-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 124.00	m m	124.000	
				RAZEM	124.000
12	NNRNKB 231 0511-03	Układanie nawierzchni chodników z betonowej kostki brukowej gr. 6cm 110.00	m ² m ²	110.000	
				RAZEM	110.000
13	NNRNKB 231 0511-03	Układanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8cm 308.80	m ² m ²	308.800	
				RAZEM	308.800
14	KNR 2-31 0105-07	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 308.80	m ² m ²	308.800	
				RAZEM	308.800
15	KNR 0-11 0323-02	Wjazdy bramowe z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem 25.00	m ² m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
16	KSNR 6 0112-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm 25.00	m ² m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
17	wycena własna	Kanalizacja deszczowa wraz z przykanalizakami i wpustami ulicznymi 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00