

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KSNR 1 0104-03	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.118	km km	0.118	
				RAZEM	0.118
2	KSNR 1 0202-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m <sup>3</sup> z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 394.00	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	394.000	
				RAZEM	394.000
3	KSNR 6 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników 628.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	628.000	
				RAZEM	628.000
4	KSNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 628.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	628.000	
				RAZEM	628.000
5	KSNR 6 0106-05	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm 628.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	628.000	
				RAZEM	628.000
6	KSNR 6 0112-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm 628.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	628.000	
				RAZEM	628.000
7	KSNR 6 0112-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm 628.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	628.000	
				RAZEM	628.000
8	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 6.00	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
9	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych 5.00	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
10	KSNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 255.50	m m	255.500	
				RAZEM	255.500
11	KSNR 6 0404-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 165.50	m m	165.500	
				RAZEM	165.500
12	NNRNKB 231 0511-03	Układanie nawierzchni chodników z betonowej kostki brukowej gr. 6cm 169.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	169.500	
				RAZEM	169.500
13	NNRNKB 231 0511-03	Układanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8cm 628.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	628.000	
				RAZEM	628.000
14	KNR 2-31 0105-07	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 628.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	628.000	
				RAZEM	628.000
15	KNR 0-11 0323-02	Wjazdy bramowe z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem 30.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	30.000	
				RAZEM	30.000
16	KSNR 6 0112-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm 30.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	30.000	
				RAZEM	30.000
17	wycena własna	Kanalizacja deszczowa wraz z przykanalizakami i wpustami ulicznymi 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00